

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych w budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu” w ramach inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Pużaka 53 oraz dostosowanie obiektu na potrzeby archiwum zakładowego”.

Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Pużaka 53
Powierzchnia zabudowy całego budynku – 488,35 m²
Powierzchnia użytkowa w zakresie przebudowywanego parteru – 405,60 m²
Kubatura całkowita budynku – 1967,98 m³

Pomieszczenia do zabudowy w regały jezdne to pomieszczenia nr 4, 5 i 6., a w stałe to pomieszczenie nr 6.

Rozmiary tj, długości, szerokości i wysokości pomieszczeń określone są na rysunku A-1 projektu technicznego dot. przebudowy budynku magazynowo – handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Opis techniczny regałów stanowi pkt 4 str. 10 projektu technicznego dot. przebudowy budynku magazynowo – handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe.

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zamówienia obejmuje:

- a) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń przed montażem dla celów własnych,
- b) Wykonanie wszystkich elementów regałów,
- c) transport, wniesienie do miejsca montażu,
- d) rozmieszczenie, ustawienie i montaż wszystkich elementów,
- e) opracowanie i dostarczenie przed odbiorem końcowym dokumentacji powykonawczej w tym: instrukcja obsługi, poniższe atesty, certyfikaty, zaświadczenia i ekspertyzy.
- f) oznakowanie regałów w tabliczki znamionowe po wykonaniu montażu,
- g) prowadzenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z zapisami umowy,
- h) regały jezdne –z dostępem z obu stron z blach stalowych (stal konstrukcyjna wyższej jakości, walcowana, tłoczona na zimno), zabezpieczenie antykorozyjne. Regały powinny posiadać powłokę wykonaną metodą proszkową, w kolorze jasnoszarym. Zastosowana farba powinna być trwała, odporna na ścieranie i zadrapania nieszkodliwa dla zdrowia, obojętna dla środowiska naturalnego. Dodatkowe elementy opisane w projekcie technicznym str. 10 dot. przebudowy budynku magazynowo – handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe.
- i) regały stałe (stacjonarne) – podstawa oraz korpus wykonany jest podobnie jak w regałach jezdnych, lecz nie mają posiadać mechanizmów jezdnych. Regały stałe(stacjonarne) powinny być mocowane w sposób zapewniający ich stabilność. Regały stałe(stacjonarne) ze ściana działową pełną (plecami),
- j) ściany tylne regałów (pomiędzy rzędami) z usztywnieniem w postaci stężeń krzyżowych, a także tylne listwy oporowe zapobiegające przesuwaniu się zasobów na drugą stronę regału. Ściany boczne wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na zaczepach.
- k) napędy – zgodnie z opisem w projekcie jednakże korba z blokadą z zamkiem,
- l) na regałach należy zamontować ramki do opisu zawartości regałów,
- m) drabiny – 3 szt.

Atesty i certyfikaty:

- a) atest higieniczny na wyrób tj. regały jezdne i stałe
- b) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg PN 13501-1+A1:2010 (lub aktualna)

- c) certyfikat ISO 9001:2015 (lub aktualny) na produkcję regałów jezdnych i stałych
- d) certyfikat do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B ~ dla regałów jezdnych i stałych.
- e) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, wydanego na podstawie badań statycznych regałów przesuwnych i stałych uwzględniających ich poszczególne elementy i poświadczających możliwość zastosowania tych regałów w archiwach zgodnie z normami PN-EN 15512:2011 (lub aktualna) i PN-15095+A1 :2012 (lub aktualna) ,
- f) ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stałych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo badawczą wystawioną na producenta regałów, uwzględniającą ich poszczególne elementy.

Przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nieużywane regały, nie dopuszcza się regałów i wszelkich elementów z demontażu.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną oraz na ustalonych w OPZ i projekcie umowy warunkach.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z projektem Zamawiającego. Zamawiający informuje, że wzdłuż okien w pomieszczeniu 4 i 5 znajdują się grzejniki. W pomieszczeniu nr 5 i 6 na ścianie z zamurowanymi oknami znajdują się grzejniki.

Zestawienie regałów:

Poz.	szt.	Ilość mb półek użytkowych	uwagi
1.	31	2.182,4	regal 8-półkowy, długość L= 440 cm np. (3x100+2x70 cm), głębokość 2 *35 cm**
2.	5	160,0	regal 8-półkowy, długość L= 200 cm np. (2x100 cm), głębokość 2 *35 cm**
3.	1	16,0	regal 8-półkowy, długość L= 200 cm np. (2x100 cm), głębokość 1 *35 cm**
4.	2	140,8	regal 8-półkowy, długość L= 440 cm np. (3x100+2x70 cm), głębokość 2 *35 cm**
5.	15	1.920,0	regal 8-półkowy, długość L= 800 cm np. (8x100 cm), głębokość 2 *35 cm**
7.	2	89,6	regal 8-półkowy, długość L= 280 cm np. (2x100+80 cm), głębokość 2 *35 cm**
8.	4	192,0	regal 8-półkowy, długość L= 300 cm np. (3x100 cm), głębokość 2 *35 cm**
9. stałe	1	88,0	regal 8-półkowy, długość L= 1100 cm np. (11x100 cm), głębokość 1 *35 cm**
10. stałe	1	75,2	regal 8-półkowy, długość L= 940 cm np. (11x100 cm), głębokość 1 *35 cm**
RAZEM	62	4.864,0	

**+/- do 2 cm

Warunki wykonania zamówienia

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i SWZ dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż opisane w dokumentacji i SWZ, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Założona ilość pólek wynosi ok. 4 864,00 mb.

Informacje dodatkowe oraz warunki szczegółowe i zmiany:

1. Wszystkie prace prowadzone będą w obiekcie nieużytkowanym. Jednakże w obiekcie tym trwają prace budowlane określone w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AG.272.4.2021. Materiały dotyczące postępowania AG.272.4.2021 są dostępne pod adresem <https://bip.powiatopolski.pl/5560/5458/przebudowa-budynku-magazynowo-handlowego-z-przeznaczeniem-na-archiwum-zakladowe-i-etap-ag27242021.html> Termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową z Wykonawca robót budowlanych przypada na **01.12.2021 r.**

W związku powyższym termin rozpoczęcia montażu pierwszych regałów może nastąpić z dn. **01.12.2021 r.**

Termin realizacji całego zamówienia **70 dni, w tym:**

- a) **50 dni od dnia podpisania umowy** na przygotowanie w siedzibie Wykonawcy wszystkich regałów jezdnych i stałych,
- b) **20 dni** licząc od dnia **01.12.2021 r.** na dostawę, rozmieszczenie, ustawienie i montaż regałów jezdnych i stałych.

Miejsce składowania regałów jezdnych i stałych przed dostawą, rozmieszczeniem, ustawieniem i montażem to magazyn Wykonawcy regałów jezdnych i stałych.

2. W wypadku potrzeby zajęcia chodnika lub pasa drogowego Wykonawca załatwi wszelkie formalności oraz poniesie opłaty z tym związane.
3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w innych godzinach w dni robocze niż normalny ośmiogodzinny czas pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów.
5. Dla wszystkich materiałów, środków i urządzeń, które wymagają atestów, certyfikatów lub dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed odbiorem końcowym.
6. W każdym przypadku określenia w dokumentacji materiałów, urządzeń czy innych produktów poprzez wskazanie producenta, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza stosowanie innych produktów o tych samych lub lepszych właściwościach, parametrach i wartościach użytkowych..
7. Elementy i urządzenia p.-poż., jeśli wymagają tego przepisy muszą posiadać trwałe oznakowanie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac, w przypadku powstałych zniszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku zobowiązany jest do ich usunięcia na jego koszt.
9. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia dostarczonych regałów na zewnątrz budynku (podwórze) do dnia następnego lub do dnia ich montażu.

10. Rękojmia za wady fizyczne równa okresowi gwarancji lub 5 lat w przypadku gdy gwarancja będzie niższa niż 5 lat.

11. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego.

Wszelkie koszty wynikające z powyższego zakresu, dokumentacji technicznej, projektu umowy oraz innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do SWZ należy w kalkulować w cenę oferty.